



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



„EKO-SKARBIMIERZ” Sp. z o.o.
49-318 Skarbimierz - Osiedle
ul. Akacyjowa 9
tel.: 77 411 14 15, fax 77 416 50 30
Regon: 532232649, NIP: 747-16-91-734
nr KRS: 0000070575

Skarbimierz-Osiedle, dnia 20.03.2023 r.

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego oraz zmiana treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 2/2023 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukowicach Brzeskich gm. Skarbimierz”.

Niniejszym Zamawiający odpowiada na wniosek do treści Zapytania ofertowego oraz dokonuje zmiany w treści Zapytania ofertowego w następującym zakresie:

Wniosek dostarczony w dniu 15.03.2023 r.

Pytanie 1. Prosimy o informację czy planowany podział działek dotyczący przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzony przed podpisaniem umowy, czy Wykonawca będzie zmuszony czekać z aktualizacją map do celów projektowych na podział działek (co może znacznie przedłużyć proces projektowania).

Odpowiedź: Działka nr 23/14 wskazana na Rys. 2 - *Plan projektowanego zagospodarowania* została podzielona na działki nr 23/24, 23/25 i 23/26. Dla działki 23/25 i 23/26 Inwestor będzie posiadał zgodę Właściciela na umiejscowienie planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

Pytanie 2. Prosimy o informację, czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika wody czystej V=500 m³ w technologii prefabrykowanej z gotowych elementów żelbetowych?

Odpowiedź: Zbiornik powinien być wykonany zgodnie z zapisami PFU i Koncepcji. Nie dopuszcza się zbiornika prefabrykowanego.

Pytanie 3. W PFU brak informacji na temat wykonania fundamentów pod filtry. Czy należy przewidzieć wykonanie fundamentów pod nowy ciąg filtracyjny?

Odpowiedź: Tak. Nowy ciąg filtrów musi być posadowiony na odpowiednich fundamentach dobranych przez Projektanta w zależności od obciążeń urządzeń.

Pytanie 4. Podczas wymiany rurociągów między obiektowych należy rozebrać część posadzki. Czy należy przewidzieć wymianę płytek posadzkowych na całej hali technologiczne czy tylko miejscowo?

Odpowiedź: Wymianę płytek posadzkowych należy przewidzieć jedynie w miejscu ich uszkodzeń zgodnie z zapisami PFU i Koncepcji.

Pytanie 5. Proszę o informację czy należy przewidzieć utwardzenie terenu na terenie ujęcia i w jakiej technologii.

Odpowiedź: Należy przewidzieć utwardzenie dróg wewnętrznych (dojść i dojazdów do elementów infrastruktury) zgodnie z PFU i pozycją nr 16 Wykazu Cen (WC) w ilości ok. 550m². Technologia dróg wewnętrznych zgodnie z opisem pozycji nr 16 Wykazu cen.

Pytanie 6. W PFU nie przewidziano ogrodzenia projektowanych paneli fotowoltaicznych. Proszę o informację czy projektowana instalacja fotowoltaiczna ma być ogrodzona?

Odpowiedź: W całej inwestycji należy przewidzieć ogrodzenie z betonowych paneli systemowych ze słupkami betonowymi (ogrodzenie pełne, wysokości ok. 2m) o łącznej długości ok. 460mb. W długości tej uwzględniono również ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 7. Czy obróbki zbiornika mają zostać wykonane z blachy miedzianej (PFU) czy Zamawiający dopuszcza inny materiał?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z zapisami PFU i Koncepcji.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów z ujęcia oraz między obiektowych z rur PEHD RC bez obsypki piaskowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z PEHD RC bez obsypki piaskowej.

Pytanie 9. Czy należy przewidzieć wymianę szafy zasilająco-sterowniczej przy istniejącym zestawie pompowym? W PFU przedstawiono, że planuje się pozostawić istniejący zestaw oraz wykonać nowy oddzielny zestaw zwiększający wydajność. Czy nie powinno się

wymienić orurowania i armatury w istniejącym zestawie i spiąć go z nowym w jeden zestaw sieciowy o wymaganej wydajności?

Odpowiedź: Należy istniejący zestaw spiąć z nowym zestawem sieciowym, sterowanym jedną wspólną szafą zasilająco-sterowniczą. Łączna wydajność zestawu zgodna z PFU.

Pytanie 10. Istniejąca elewacja budynku jest mocno zabrudzona. Czy nie należało by przewidzieć jej odnowienia przez mycie i pomalowanie?

Odpowiedź: Prace remontowe należy wykonać zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.4.1 ppkt. I) i pkt. 3.2.4 oraz Koncepcji pkt. 2.4.9. Budynek SUW. Przewidzieć należy odnowienie powierzchni budynku poprzez poprawę uszkodzonych tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie nowego malowania zachowując odpowiednią technologię.

Pytanie 11. W związku z rozbudową przyłącza energetycznego, czy inwestor potwierdza ułożenie dwóch linii kablowych od stacji transformatorowej do złącz kablowych:

- a. Linia nr 1 – do złącza istniejącego SUW – kabel YAKY 4x150 + rura ochronna
- b. Linia nr 2 – do nowego złącza ujęć wody – kabel YAKY 4x150 + rura ochronna

Odpowiedź: O Warunki przyłączeniowe do pierwszego planowanego ZK1 (działki nr 23/13) i do drugiego planowanego ZK2 (do działki z instalacją PV – nr 23/26) winien wystąpić Wykonawca, po określeniu dokładnego bilansu mocy dla nowych urządzeń. Zamawiający nie posiada Warunków technicznych na przyłączenie do sieci planowanej instalacji PV projektowanej na działce nr 26/16 (160102_2.0158.23/26), powstałej w wyniku podziału działki nr 23/14.

Zamawiający nie posiada również warunków przyłączeniowych zasilania SUW ze względu na konieczność zwiększenia mocy urządzeń w SUW (obecna moc przyłączeniowa istniejącego ZK wynosi 39kW – planowane zwiększenie mocy do ok. 90kW).

W obszarze inwestycji występują sieci energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia należące do spółki energetycznej TAURON S.A.

Przyjęte w pozycji nr 10 i nr 11 Wykazu Cen długości są długościami planowanymi. Długość przewodów kablowych może być krótsza lub dłuższa w zależności od wydanych warunków. Przyjęte długości są wystarczające do optymalnego przeprowadzenia planowanego przyłączenia do sieci.

Pozycja nr 10 i 11 Wykazu Cen pozostaje bez zmian.

W związku z w/w odpowiedziami Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert oraz wyznacza je następująco:

W IDW Rozdział 18 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul Akacyjowa 9; 49-318 Skarbimierz - Osiedle w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	29 marca 2023r.	do godz.	12:00.
---------	-----------------	----------	--------

W IDW Rozdział 18 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Adresat:

„Eko-Skarbimierz” Sp. z o.o.

ul. Akacyjowa 9, 49 - 318 Skarbimierz-Osiedle

Adnotacja na kopercie:

„OFERTA – Zapytanie ofertowe na zamówienie pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukowicach Brzeskich gm. Skarbimierz

Nie otwierać przed dniem 29 marca 2023r. przed godz. 12:30.”

W IDW Rozdział 19 otrzymuje brzmienie:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego ul. Akacyjowa 9; 49-318 Skarbimierz - Osiedle:

w dniu	29 marca 2023r.	o godz.	12:30
--------	-----------------	---------	-------

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Kędra